



РТП-4, д. Калиново, г.о. Серпухов, Московская область
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Монтаж и пусконаладочные работы ячейки КСО-298 в РТП-4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
 Средства на оплату труда
 Нормативная трудоемкость

в базисном уровне	в текущем уровне цен
56357,11 руб.	512889,55 руб.
192,89 руб.	6023,96 руб.
	18,59 чел. час

Составлена в ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г. с И1) в ценах на июнь 2019 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, всего, чел.-час Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы											
1	ТЕРм08-01-084-03	Камера сборных распределительных устройств:(прим)	шт.	1	269,05			Июнь 2020 г. п/п 353			15,70,44
		ЗП			151,03		151,03		31,23	4716,67	
		ЭМ			97,6		97,6		8,84	862,78	
		в т.ч. ЗПМ			(5,94)		(5,94)		31,23	(185,51)	
		МР			20,42		20,42		9,18	187,46	
		НР от ФОТ	%	95			149,12		81=95*0.85	3970,77	
		СП от ФОТ	%	65			102,03		52=65*0.8	2549,13	
		Всего по позиции					520,20			12286,81	12286,81
2	прайс лист	камера сборной одностороннего обслуживания типа-298:	шт	1	46349,61		46349,61		8,91	412975,03	
3	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,01	519,97			Июнь 2020 г. п/п 1063			0,32
		ЗП			302,3		3,02		31,23	94,31	
		ЭМ			31,61		0,32		4,8	1,54	
		в т.ч. ЗПМ			(0,41)				31,23		
		МР			186,06		1,86		1,86	3,46	
		НР от ФОТ	%	95			2,87		81=95*0.85	76,39	
		СП от ФОТ	%	65			1,96		52=65*0.8	49,04	
		Всего по позиции					10,03			224,74	22474
		Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы					46896,81			425486,58	
Раздел 2. ПНР											
Измерение											
4	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	165,95			Июнь 2020 г. п/п 1			0,13
		ЗП			165,95		1,66		31,23	51,84	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			1,08		55=65*0.85	28,51	
		СП от ФОТ	%	40			0,66		32=40*0.8	16,59	
		Всего по позиции					3,4			96,94	9694
5	ТЕРп01-11-021-01	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ	1 измерение	1	10,5			Июнь 2020 г. п/п 1			0,82
		ЗП			10,5		10,5		31,23	327,92	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			6,83		55=65*0.85	180,36	
		СП от ФОТ	%	40			4,2		32=40*0.8	104,93	
		Всего по позиции					21,53			613,21	613,21
6	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	1	20,74			Июнь 2020 г. п/п 1			1,62
		ЗП			20,74		20,74		31,23	647,71	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							31,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			13,48		55=65*0.85	356,24	
		СП от ФОТ	%	40			8,3		32=40*0.8	207,27	
		Всего по позиции					42,52			1211,22	1211,22
		Итого по разделу 2 ПНР					67,45			1 921,38	
		Итого прямые затраты по смете					46937,26				
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								419 868,72	
		В том числе (справочно):									
		оплата труда рабочих					186,95			5 838,46	
		материалы					46361,86			413 165,95	
		эксплуатация машин и механизмов					97,92			864,32	
		в т.ч. оплата труда машинистов					5,94			185,51	
		Накладные расходы					173,38			4 612,27	
		Сметная прибыль					117,15			2 926,96	
		ВСЕГО по смете								427 593,47	
		Итого Монтажные работы					46896,81			425 486,58	
		Итого Прочие затраты					67,45			1 921,38	
		Итого					46964,26			427 407,96	
		НДС 20%					9392,85			85 481,59	
		ВСЕГО по смете					56357,11			512 889,54	

Составил:



Проверил: _____