

УТВЕРЖДАЮ



Московская область, Серпуховский район, п. Шаропова Охота
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)

Замена приборов учета электроэнергии в РУ-0,4кВ ТП-179, п.Шарапова Охота, г.о.Серпухов, Московская область
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
2679,08руб.	47438,24 руб.
232,53 руб.	7261,9 руб.
	12,27 чел.час

Составлен(а) в ценах на июнь 2020г.

оставлен(а) в ценах на июнь 2020г.											
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коеф. пересчета	Коеф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, всего, чел.-час Стоим.ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕРм08-03-600-02 МДС37 п.3.2.1.; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	2	9,67			Июнь 2020 г. п/п 1794_			
		ЗП			6,94	0,3*1,35	5,62		31,23	175,51	
		ЭМ			2,22	0,3*1,35	1,8		8,83	15,89	
		в т.ч. ЗПМ			(0,14)	0,3*1,35	(0,1)		31,23	(3,12)	
		МР			0,51	0			15,1		
		НР от ФОТ	%	95			5,43		81=95*0.85	144,69	
		СП от ФОТ	%	65			3,72		52=65*0.8	92,89	
		ЗТР	чел.час	0,7		0,3*1,35					0,56
		Всего по позиции					16,57			428,98	214,49
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы					16,57			428,98	
Раздел 2. Монтажные работы											
2	ТЕРм08-03-600-02 МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	2	9,67			Июнь 2020 г. п/п 1794			0,02
		ЗП			6,94	1,35	18,74		31,23	585,25	
		ЭМ			2,22	1,35	6		8,83	52,98	
		в т.ч. ЗПМ			(0,14)	1,35	(0,38)		31,23	(11,87)	
		МР			0,51		1,02		15,1	15,4	
		НР от ФОТ	%	95			18,16		81=95*0.85	483,67	
		СП от ФОТ	%	65			12,43		52=65*0.8	310,5	
		ЗТР	чел.час	0,7		1,35					1,9
		Всего по позиции					56,35			1447,8	723,9
3	ТЕРм08-02-144-03 МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	шт.	0,16	119,32			Июнь 2020 г. п/п 454_			
		ЗП			116,98	1,35	25,27		31,23	789,18	
		ЭМ				1,35					
		в т.ч. ЗПМ				1,35			31,23		
		МР			2,34		0,37		31,22	11,55	
		НР от ФОТ	%	95			24,01		81=95*0.85	639,24	
		СП от ФОТ	%	65			16,43		52=65*0.8	410,37	
		ЗТР	чел.-ч	12,16		1,35					2,63
		Всего по позиции					66,08			1850,34	11564,63
		Итого по разделу 2 Монтажные работы					122,42			3298,14	
Раздел 3. Материалы											
4	прайс лист	Счетчик Меркурий 230 ART-03 Ц=10974,16/1.2	шт.	2,00	605,64	1,069	1294,85		15,10	19552,28	
		Итого по разделу 3 Материалы					1294,85			19552,28	
Раздел 4. Пусконаладочные работы											
5	ТЕРп02-02-003-01 МДС40 т.2 п.5.	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 (прим. настройка счетчика)	функция	2	43,39			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП			43,39	1,3	112,82		31,23	3523,37	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			73,33		55=65*0.85	1937,85	
		СП от ФОТ	%	40			45,13		32=40*0.8	1127,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ведущий инженер	чел. час	1,14		1,3					2,96
		Инженер I категории	чел. час	0,9		1,3					2,34
		Инженер II категории	чел. час	0,72		1,3					1,87
		Всего по позиции					231,28			6588,7	3294,35
		Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы					231,28			6588,7	
Раздел 5. Транспортные затраты, в т.ч. перебазировка											
6	ТСЭМ-171301	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная	маш.-ч	3	160,41			Июнь 2020 г. п/п 1133			
		ЗП									
		ЭМ			160,41		481,23		6,67	3209,8	
		в т.ч. ЗПМ			(11,6)		(34,8)		31,23	(1086,8)	
		МР									
		Всего по позиции					481,23			3209,8	1069,93
7	ТСЭМ-400302	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	3	114,32			Июнь 2020 г. п/п 1603			
		ЗП									
		ЭМ			114,32		342,96		9,15	3138,08	
		в т.ч. ЗПМ			(11,6)		(34,8)		31,23	(1086,8)	
		МР									
		НР от ФОТ	%	95			33,06		81=95*0.85	880,31	
		СП от ФОТ	%	65			22,62		52=65*0.8	565,14	
		Всего по позиции					398,64			4583,53	1527,84
		Итого по разделу 5 Транспортные затраты, в т.ч. перебазировка					879,87			7793,33	
		ВСЕГО по смете									
		Итого Монтажные работы					2313,71			31072,72	
		Итого Прочие затраты					231,28			6588,70	
		Итого					2544,99			37661,42	
		Итого СМР для расчета лимитированных затрат					2313,71			31072,72	
		Перевозка рабочих 2,5%					57,84			776,82	
		Итого					2371,56			31849,54	
		СД 1%					23,72			318,50	
		Итого					2395,27			32168,04	
		Итого с прочими затратами (231,28)					2626,55				
		Итого с прочими затратами (6 588,70)								38756,74	
		Непредвиденные работы и затраты 2%					52,53			775,13	
		Итого с непредвиденными					2679,08			39531,87	
		НДС 20%								7906,37	
		ВСЕГО по смете								47438,24	

Составил:



Н.Д. Недилько