

УТВЕРЖДАЮ



2020 г.

" " 2020 г.

Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальный сметный расчет)

Замена оборудования приборов учета электроэнергии в РУ-0,4кВ ТП-3, п.Большевик, г.О.Серпухов, Московской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
2663,75 руб.	50589,2 руб.
152,07 руб.	4749,16 руб.
	9,78 чел.час

Составлен(а) в ценах на июнь 2020г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коеф. пересчета	Коеф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, всего, чел.-час Стоим.ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕРм08-03-600-02 МДС37 п.3.2.1.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	2	9,67			Июнь 2020 г. п/п 1794			0,01
		ЗП			6,94	0,3	4,17		31,23	130,23	
		ЭМ			2,22	0,3	1,33		8,83	11,74	
		в т.ч. ЗПМ			(0,14)	0,3	(0,08)		31,23	(2,5)	
		МР			0,51	0			15,1		
		НР от ФОТ	%	95			4,04		81=95*0.85	107,51	
		СП от ФОТ	%	65			2,76		52=65*0.8	69,02	
		ЗТР	чел.-ч	0,7		0,3					0,42
		Всего по позиции					12,3			318,5	159,25
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы					12,3			318,5	
Раздел 2. Монтажные работы											
2	ТЕРм08-03-600-02 МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	2	9,67			Июнь 2020 г. п/п 1794			0,03
		ЗП			6,94	1,35	18,74		31,23	585,25	
		ЭМ			2,22	1,35	5,99		8,83	52,89	
		в т.ч. ЗПМ			(0,14)	1,35	(0,38)		31,23	(11,87)	
		МР			0,51		1,02		15,1	15,4	
		НР от ФОТ	%	95			18,16		81=95*0.85	483,67	
		СП от ФОТ	%	65			12,43		52=65*0.8	310,5	
		ЗТР	чел.-ч	0,7		1,35					1,89
		Всего по позиции					56,34			1447,71	723,86
3	ТЕРм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	шт.	0,16	119,32			Июнь 2020 г. п/п 454_			
		ЗП			116,98		18,72		31,23	584,63	
		ЭМ							31,23		
		в т.ч. ЗПМ							31,22	11,55	
		МР			2,34		0,37				
		НР от ФОТ	%	95			17,78		81=95*0.85	473,55	
		СП от ФОТ	%	65			12,17		52=65*0.8	304,01	
		ЗТР	чел.-ч	12,16							1,95
		Всего по позиции					49,04			1373,74	8585,88
		Итого по разделу 2 Монтажные работы					105,39			2821,45	
Раздел 3. Материалы											
4	прайс лист	Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	шт.	2	907,28	1,069	1939,77		15,10	29290,60	
		Итого по разделу 3 Материалы					1939,77			29290,60	
Раздел 4. Пусконаладочные работы											
5	ТЕРп02-02-003-01	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 (прим. настройка счетчика)	функция	2	43,39			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП			43,39		86,78		31,23	2710,14	
		ЭМ							31,23		
		в т.ч. ЗПМ							31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			56,41		55=65*0.85	1490,58	
		СП от ФОТ	%	40			34,71		32=40*0.8	867,24	
		Ведущий инженер	чел.час	1,14							2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Инженер I категории	чел.час	0,9							1,8
		Инженер II категории	чел.час	0,72							1,44
		Всего по позиции					177,9			5067,96	2533,98
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы							177,9			5067,96	
Раздел 5. Транспортные затраты, в т.ч. перебазировка											
6	ТСЭМ-171301	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная	маш.-ч	1	160,41			Июнь 2020 г. п/п 1133			
		ЗП									
		ЭМ			160,41		160,41		6,67	1069,93	
		в т.ч. ЗПМ			(11,6)		(11,6)		31,23	(362,27)	
		МР									
		Всего по позиции					160,41			1069,93	1069,93
7	ТСЭМ-400302	Спецавтомшины типа УАЗ	маш.-ч	1	114,32			Июнь 2020 г. п/п 1603			
		ЗП									
		ЭМ			114,32		114,32		9,15	1046,03	
		в т.ч. ЗПМ			(11,6)		(11,6)		31,23	(362,27)	
		МР									
		НР от ФОТ	%	95			11,02		81=95*0.85	293,44	
		СП от ФОТ	%	65			7,54		52=65*0.8	188,38	
		Всего по позиции					132,88			1527,85	1527,85
Итого по разделу 5 Транспортные затраты, в т.ч. перебазировка							293,29			2597,78	
ВСЕГО по смете											
Итого Монтажные работы							2350,75			35028,34	
Итого Прочие затраты							177,90			5067,96	
Итого							2528,65			40096,30	
Итого СМР для расчета лимитированных затрат							2350,75			35028,34	
Перевозка рабочих 2,5%							58,77			875,71	
Итого							2409,52			35904,05	
СД 1%							24,10			359,04	
Итого							2433,62			36263,09	
Итого с прочими затратами (177,90)							2611,52				
Итого с прочими затратами (5 067,96)										41331,05	
Непредвиденные работы и затраты 2%							52,23			826,62	
Итого с непредвиденными							2663,75			42157,67	
НДС 20%										8431,53	
ВСЕГО по смете										50589,20	

Составил:



Н.Д. Недилько