

УТВЕРЖДАЮ



Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальный сметный расчет)

Замена оборудования РУ-0,4кВ, силовых трансформаторов ТМ (2х630кВА) на новые ТМГ(2х400), ремонт строительной части в ТП-139, д. Васильевское, г.о. Серпухов, Московская область  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда  
Нормативная трудоемкость

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
233517,42 руб.	2196191,38 руб.
7897,55 руб.	246640,49 руб.
	718,31 чел.час

Составлен(а) в ценах на июнь 2020г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коэф. пересчета	Коеф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, всего, чел.-час Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ</b>											
1	ТЕРм08-03-572-07 МДС37 п.3.2.1.; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	7	498,82			Июнь 2020 г. п/п 1685_			1,12
		ЗП			46,23	0,3*1,35	131,04		31,23	4092,38	
		ЭМ			99,37	0,3*1,35	281,68		8,7	2450,62	
		в т.ч. ЗПМ			(5,54)	0,3*1,35	(15,68)		31,23	(489,69)	
		МР			353,22	0			4,49		
		НР от ФОТ	%	95			139,38		81=95*0.85	3711,48	
		СП от ФОТ	%	65			95,37		52=65*0.8	2382,68	
		ЗТР	чел.-ч	4,66		0,3*1,35					13,23
		<b>Всего по позиции</b>					<b>647,47</b>			<b>12637,16</b>	<b>1805,31</b>
		<b>Итого по разделу 1 Демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ</b>					<b>647,47</b>			<b>12637,16</b>	
<b>Раздел 2. Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ</b>											
2	ТЕРм08-03-572-07 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	5	498,82			Июнь 2020 г. п/п 1685_			2,45
		ЗП			46,23	1,2	277,4		31,23	8663,2	
		ЭМ			99,37	1,2	596,2		8,7	5186,94	
		в т.ч. ЗПМ			(5,54)	1,2	(33,25)		31,23	(1038,4)	
		МР			353,22		1766,1		4,49	7929,79	
		НР от ФОТ	%	95			295,12		81=95*0.85	7858,3	
		СП от ФОТ	%	65			201,92		52=65*0.8	5044,83	
		ЗТР	чел.час	4,66		1,2					27,95
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3136,74</b>			<b>34683,06</b>	<b>6936,61</b>
3	ТЕРм08-03-574-09 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм <sup>2</sup>	жил	0,15	1526,79			Июнь 2020 г. п/п 1702			0,02
		ЗП			992	1,2	178,56		31,23	5576,43	
		ЭМ			54,04	1,2	9,73		6,5	63,25	
		в т.ч. ЗПМ			(1,22)	1,2	(0,22)		31,23	(6,87)	
		МР			480,75		72,11		8,19	590,58	
		НР от ФОТ	%	95			169,84		81=95*0.85	4522,47	
		СП от ФОТ	%	65			116,21		52=65*0.8	2903,32	
		ЗТР	чел.час	100		1,2					18
		<b>Всего по позиции</b>					<b>546,45</b>			<b>13656,05</b>	<b>91040,33</b>
		<b>Итого по разделу 2 Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ</b>					<b>3683,19</b>			<b>48339,11</b>	
<b>Раздел 3. Оборудование и материалы в РУ-0,4кВ</b>											
4	прайс лист	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания ЩО70-2-03-У3 (стоимость 81000,00/)	шт.	4	18040,09	1,069	77139,42		4,49	346356,00	
5	прайс лист	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания ЩО70-1-72-У3 (стоимость 106900,00/)	шт.	1	23808,46	1,069	25451,25		4,49	114276,10	
		<b>Итого по разделу 3 Оборудование и материалы в РУ-0,4кВ</b>					<b>102590,67</b>			<b>460632,10</b>	
<b>Раздел 4. Демонтаж оборудования РУ-10 кВ</b>											
6	ТЕРм08-01-062-02 МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	шт.	2	2098,25			Июнь 2020 г. п/п 273_			15,66
		ЗП			289,56	1,35	781,82		31,23	24416,24	
		ЭМ			1098,27	1,35	2965,32		8,6	25501,75	
		в т.ч. ЗПМ			(78,3)	1,35	(211,42)		31,23	(6602,65)	
		МР			710,42		1420,84		8,17	11608,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	95			943,58		81=95*0.85	25125,3	
		СП от ФОТ	%	65			645,61		52=65*0.8	16129,82	
		ЗТР	чел.час	30,1		1,35					81,28
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6757,17</b>			<b>102781,37</b>	<b>51390,69</b>
7	ТЕРм08-01-068-01 МДС37 п.3.2.1.; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0,12	775,83			Июнь 2020 г. п/п 298_			0,29
		ЗП			505,05	0,3*1,35	24,55		31,23	766,7	
		ЭМ			165,35	0,3*1,35	8,03		15,96	128,16	
		в т.ч. ЗПМ			(60,22)	0,3*1,35	(2,93)		31,23	(91,5)	
		МР			105,43	0			7,02		
		НР от ФОТ	%	95			26,11		81=95*0.85	695,14	
		СП от ФОТ	%	65			17,86		52=65*0.8	446,26	
		ЗТР	чел.час	52,5		0,3*1,35					2,55
		<b>Всего по позиции</b>					<b>76,55</b>			<b>2036,26</b>	<b>16968,83</b>
8	ТЕРм08-02-472-06 МДС37 п.3.2.1.; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,12	339,79			Июнь 2020 г. п/п 1059_			0,01
		ЗП			178,6	0,3*1,35	8,68		31,23	271,08	
		ЭМ			69,36	0,3*1,35	3,37		8,21	27,67	
		в т.ч. ЗПМ			(2,57)	0,3*1,35	(0,12)		31,23	(3,75)	
		МР			91,83	0			4,69		
		НР от ФОТ	%	95			8,36		81=95*0.85	222,61	
		СП от ФОТ	%	65			5,72		52=65*0.8	142,91	
		ЗТР	чел.час	19		0,3*1,35					0,92
		<b>Всего по позиции</b>					<b>26,13</b>			<b>664,27</b>	<b>5535,58</b>
<b>Итого по разделу 4 Демонтаж оборудования РУ-10 кВ</b>							<b>6859,84</b>			<b>105481,92</b>	
<b>Раздел 5. Монтаж оборудования в РУ-10 кВ</b>											
9	ТЕРм08-01-062-02 МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	1 шт.	2	2098,25			Июнь 2020 г. п/п 273_			15,66
		ЗП			289,56	1,35	781,82		31,23	24416,24	
		ЭМ			1098,27	1,35	2965,32		8,6	25501,75	
		в т.ч. ЗПМ			(78,3)	1,35	(211,42)		31,23	(6602,65)	
		МР			710,42		1420,84		8,17	11608,26	
		НР от ФОТ	%	95			943,58		81=95*0.85	25125,3	
		СП от ФОТ	%	65			645,61		52=65*0.8	16129,82	
		ЗТР	чел.час	30,1		1,35					81,28
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6757,17</b>			<b>102781,37</b>	<b>51390,69</b>
10	ТЕРм08-01-068-01 МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0,12	775,83			Июнь 2020 г. п/п 298_			0,96
		ЗП			505,05	1,35	81,82		31,23	2555,24	
		ЭМ			165,35	1,35	26,79		15,96	427,57	
		в т.ч. ЗПМ			(60,22)	1,35	(9,76)		31,23	(304,8)	
		МР			105,43		12,65		7,02	88,8	
		НР от ФОТ	%	95			87		81=95*0.85	2316,63	
		СП от ФОТ	%	65			59,53		52=65*0.8	1487,22	
		ЗТР	чел.час	52,5		1,35					8,51
		<b>Всего по позиции</b>					<b>267,79</b>			<b>6875,46</b>	<b>57295,5</b>
11	ТЕРм08-02-472-06 МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,12	339,79			Июнь 2020 г. п/п 1059_			0,03
		ЗП			178,6	1,35	28,93		31,23	903,48	
		ЭМ			69,36	1,35	11,24		8,21	92,28	
		в т.ч. ЗПМ			(2,57)	1,35	(0,42)		31,23	(13,12)	
		МР			91,83		11,02		4,69	51,68	
		НР от ФОТ	%	95			27,88		81=95*0.85	742,45	
		СП от ФОТ	%	65			19,08		52=65*0.8	476,63	
		ЗТР	чел.час	19		1,35					3,08
		<b>Всего по позиции</b>					<b>98,15</b>			<b>2266,52</b>	<b>18887,67</b>
12	ТССЦлр-01-01-01- 016 МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т	1 т груза	2,72	10,45			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП				1,35					
		ЭМ			10,45	1,35	38,38		18,63	715,02	
		в т.ч. ЗПМ				1,35					
		МР									
		НР от ФОТ	%	0					0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0					0=0*0.8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>38,38</b>			<b>715,02</b>	<b>262,88</b>
13	ТССЦлр-01-01-02- 016 МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т	1 т груза	2,72	10,45			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП				1,35					
		ЭМ			10,45	1,35	38,38		18,63	715,02	
		в т.ч. ЗПМ				1,35					
		МР									
		НР от ФОТ	%	0					0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0					0=0*0.8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>38,38</b>			<b>715,02</b>	<b>262,88</b>
<b>Итого по разделу 5 Монтаж оборудования в РУ-10 кВ</b>							<b>7199,86</b>			<b>113353,4</b>	
<b>Раздел 6. Оборудование и материалы в РУ-10кВ</b>											
14	прайс лист	Трансформатор ТМГ12 400/10 энергосберегающий (стоимость 244700,00/)	шт.	2	29951,04	1,069	64035,32		8,17	<b>523168,60</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 6 Оборудование и материалы в РУ-10кВ					64035,32			523168,60	
		<b>Раздел 7. Пусконаладочные работы</b>									
15	ТЕРп01-02-002-01 МДС40 т.2 п.5.	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	2	81,66			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП			81,66	1,3	212,32		31,23	6630,75	
		ЭМ							31,23		
		в т.ч. ЗПМ									
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			138,01		55=65*0.85	3646,91	
		СП от ФОТ	%	40			84,93		32=40*0.8	2121,84	
		Инженер по наладке и испытаниям I категории	чел.час	3,78		1,3					9,83
		Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.час	2,52		1,3					6,55
		<b>Всего по позиции</b>					<b>435,26</b>			<b>12399,5</b>	<b>6199,75</b>
16	ТЕРп01-11-011-01 МДС40 т.2 п.5.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,06	165,95			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП			165,95	1,3	12,94		31,23	404,12	
		ЭМ							31,23		
		в т.ч. ЗПМ									
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			8,41		55=65*0.85	222,27	
		СП от ФОТ	%	40			5,18		32=40*0.8	129,32	
		Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.час	6,48		1,3					0,51
		<b>Всего по позиции</b>					<b>26,53</b>			<b>755,71</b>	<b>12595,17</b>
17	ТЕРп01-11-010-02 МДС40 т.2 п.5.	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерен ие	2	20,74			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП			20,74	1,3	53,92		31,23	1683,92	
		ЭМ							31,23		
		в т.ч. ЗПМ									
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			35,05		55=65*0.85	926,16	
		СП от ФОТ	%	40			21,57		32=40*0.8	538,85	
		Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.час	0,81		1,3					2,11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>110,54</b>			<b>3148,93</b>	<b>1574,47</b>
18	ТЕРп01-11-012-01 МДС40 т.2 п.5.	Определение удельного сопротивления грунта	1 измерен ие	2	41,49			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП			41,49	1,3	107,88		31,23	3369,09	
		ЭМ							31,23		
		в т.ч. ЗПМ									
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			70,12		55=65*0.85	1853	
		СП от ФОТ	%	40			43,15		32=40*0.8	1078,11	
		Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.час	1,62		1,3					4,21
		<b>Всего по позиции</b>					<b>221,15</b>			<b>6300,2</b>	<b>3150,1</b>
19	ТЕРп01-11-021-01 МДС40 т.2 п.5.	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ	1 измерен ие	6	10,5			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП			10,5	1,3	81,9		31,23	2557,74	
		ЭМ							31,23		
		в т.ч. ЗПМ									
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			53,24		55=65*0.85	1406,76	
		СП от ФОТ	%	40			32,76		32=40*0.8	818,48	
		Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.час	0,41		1,3					3,2
		<b>Всего по позиции</b>					<b>167,9</b>			<b>4782,98</b>	<b>797,16</b>
20	ТЕРп01-03-024-01 МДС40 т.2 п.5.	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ	1 схема	1	104,71			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП			104,71	1,3	136,12		31,23	4251,03	
		ЭМ							31,23		
		в т.ч. ЗПМ									
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			88,48		55=65*0.85	2338,07	
		СП от ФОТ	%	40			54,45		32=40*0.8	1360,33	
		Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.час	6,3		1,3					8,19
		Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.час	2,7		1,3					3,51
		<b>Всего по позиции</b>					<b>279,05</b>			<b>7949,43</b>	<b>7949,43</b>
21	ТЕРп01-11-024-02 МДС40 т.2 п.5.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазиров ка	6	20,74			Июнь 2020 г. п/п 1_			
		ЗП			20,74	1,3	161,76		31,23	5051,76	
		ЭМ							31,23		
		в т.ч. ЗПМ									
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			105,14		55=65*0.85	2778,47	
		СП от ФОТ	%	40			64,7		32=40*0.8	1616,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел. час	0,81		1,3					6,32
		<b>Всего по позиции</b>					<b>331,6</b>			<b>9446,79</b>	<b>1574,47</b>
22	ТЕРп01-12-010-01 МДС40 т.2 п.5.	Испытание: обмотки трансформатора силового	1 испытание	6	31,33			Июнь 2020 г. п/п 1			
		ЗП			31,33	1,3	244,38		31,23	7631,99	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			158,85		55=65*0.85	4197,59	
		СП от ФОТ	%	40			97,75		32=40*0.8	2442,24	
		Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел. час	1,46		1,3					11,39
		<b>Всего по позиции</b>					<b>500,98</b>			<b>14271,82</b>	<b>2378,64</b>
23	ТЕРп01-12-020-01 МДС40 т.2 п.5.	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	1 испытание	6	83,55			Июнь 2020 г. п/п 1			
		ЗП			83,55	1,3	651,72		31,23	20353,22	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			423,62		55=65*0.85	11194,27	
		СП от ФОТ	%	40			260,69		32=40*0.8	6513,03	
		Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел. час	4,37		1,3					34,09
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1336,03</b>			<b>38060,52</b>	<b>6343,42</b>
24	ТЕРп01-02-017-02 МДС40 т.2 п.5.	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией	1 шт.	6	54,55			Июнь 2020 г. п/п 1			
		ЗП			54,55	1,3	425,52		31,23	13288,99	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			276,59		55=65*0.85	7308,94	
		СП от ФОТ	%	40			170,21		32=40*0.8	4252,48	
		Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел. час	2,7		1,3					21,06
		Техник по наладке и испытаниям II категории	чел. час	1,8		1,3					14,04
		<b>Всего по позиции</b>					<b>872,32</b>			<b>24850,41</b>	<b>4141,74</b>
<b>РУ-0,4кВ</b>											
25	ТЕРп01-03-002-01 МДС40 т.2 п.5.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А	1 шт.	1	93,01			Июнь 2020 г. п/п 1			
		ЗП			93,01	1,3	120,91		31,23	3776,02	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			78,59		55=65*0.85	2076,81	
		СП от ФОТ	%	40			48,36		32=40*0.8	1208,33	
		Техник по наладке и испытаниям II категории	чел. час	4,95		1,3					6,44
		<b>Всего по позиции</b>					<b>247,86</b>			<b>7061,16</b>	<b>7061,16</b>
26	ТЕРп01-02-017-01 МДС40 т.2 п.5.	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ	1 шт.	18	16,36			Июнь 2020 г. п/п 1			
		ЗП			16,36	1,3	382,86		31,23	11956,72	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			248,86		55=65*0.85	6576,2	
		СП от ФОТ	%	40			153,14		32=40*0.8	3826,15	
		Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел. час	0,81		1,3					18,95
		Техник по наладке и испытаниям II категории	чел. час	0,54		1,3					12,64
		<b>Всего по позиции</b>					<b>784,86</b>			<b>22359,07</b>	<b>1242,17</b>
27	ТЕРп01-11-024-01 МДС40 т.2 п.5.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	1 фазировка	6	10,5			Июнь 2020 г. п/п 1			
		ЗП			10,5	1,3	81,9		31,23	2557,74	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			53,24		55=65*0.85	1406,76	
		СП от ФОТ	%	40			32,76		32=40*0.8	818,48	
		Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел. час	0,41		1,3					3,2
		<b>Всего по позиции</b>					<b>167,9</b>			<b>4782,98</b>	<b>797,16</b>
<b>Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы</b>							<b>5481,96</b>			<b>156169,48</b>	
<b>Раздел 8. Транспортные затраты, в т.ч. перебазировка</b>											
28	ТСЭМ-171301	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная	маш.-ч	3	160,41			Июнь 2020 г. п/п 1133			
		ЗП									
		ЭМ			160,41		481,23		6,67	3209,8	
		в т.ч. ЗПМ			(11,6)		(34,8)		31,23	(1086,8)	
		МР									
		НР от ФОТ	%	0					0		
		СП от ФОТ	%	0					0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>					<b>481,23</b>			<b>3209,8</b>	<b>1069,93</b>
29	ТСЭМ-400006	Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с краном-манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	5	109,47			Июнь 2020 г. п/п 1579			
		ЗП									
		ЭМ			109,47		547,35		8,89	4865,94	
		в т.ч. ЗПМ			(11,6)		(58)		31,23	(1811,34)	
		МР									
		НР от ФОТ	%	0					0		
		СП от ФОТ	%	0					0		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>547,35</b>			<b>4865,94</b>	<b>973,19</b>
		<b>Итого по разделу 8 Транспортные затраты, в т.ч. перебазировка</b>					<b>1028,58</b>			<b>8075,74</b>	
<b>Раздел 9. Ремонт строительной части</b>											
<b>Ремонт кровли</b>											
30	ТЕРр58-7-7 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой	100 м2 покрыт ия	0,672	2651,64			Июнь 2020 г. п/п 26_			0,12
		ЗП			421,48	1,2	339,88		31,23	10614,45	
		ЭМ			28,77	1,2	23,2		8,04	186,53	
		в т.ч. ЗПМ			(2,03)	1,2	(1,64)		31,23	(51,22)	
		МР			2201,39		1479,34		5,1	7544,63	
		НР от ФОТ	%	83			283,46		71=83*0.85	7572,63	
		СП от ФОТ	%	65			221,99		52=65*0.8	5546,15	
		ЗТР	чел.час	46,47		1,2					37,47
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2347,87</b>			<b>31464,39</b>	<b>46822,01</b>
31	ТЕР10-01-002-01 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Установка стропил 622,28 = 2 302,00 - 0,16 x 1 601,00 - 0,06 x 1 979,99 - 0,83 x 1 572,00	1 м3 древеси ны в констру кции	0,5	622,28			Июнь 2020 г. п/п 11_			0,09
		ЗП			200,19	1,2	120,12		31,23	3751,35	
		ЭМ			38,22	1,2	22,93		10	229,3	
		в т.ч. ЗПМ			(2,03)	1,2	(1,22)		31,23	(38,1)	
		МР			383,87		191,93		5,33	1022,99	
		НР от ФОТ	%	118			143,18		100=118*0.85	3789,45	
		СП от ФОТ	%	53,55		0,85	64,98		43=63*(0.85*0.8)	1629,46	
		ЗТР	чел.час	24,09		1,2					14,46
		<b>Всего по позиции</b>					<b>543,14</b>			<b>10422,55</b>	<b>20845,1</b>
32	прайс лист	Доска 50x100	м.куб.	0,5	1388,368	1,069	742,08		5,33	<b>3955,30</b>	
33	ТЕР12-01-007-09 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами 3 828,82 = 14 737,63 - 0,974 x 11 200,01	100 м2 кровли	0,672	3828,82			Июнь 2020 г. п/п 40_			0,44
		ЗП			894,3	1,2	721,16		31,23	22521,83	
		ЭМ			60,29	1,2	48,62		9,87	479,88	
		в т.ч. ЗПМ			(7,29)	1,2	(5,88)		31,23	(183,63)	
		МР			2874,23		1931,49		4,28	8266,78	
		НР от ФОТ	%	120			872,45		102=120*0.85	23159,57	
		СП от ФОТ	%	55,25		0,85	401,69		44=65*(0.85*0.8)	9990,4	
		ЗТР	чел.час	98,6		1,2					79,51
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3975,41</b>			<b>64418,46</b>	<b>95860,8</b>
34	прайс лист	Доска 25x150	м.куб.	0,6	1728,97	1,069	1108,96		4,28	<b>4746,36</b>	
35	прайс лист	Профнастил С44	м.кв.	70	65,43	1,069	7740,91		4,28	<b>20956,60</b>	
36	прайс лист	Фасонное изделие цинк 620мм	шт.	19	159,11	1,069	3231,73		4,28	<b>13831,81</b>	
37	ТЕР10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 89,48 = 271,99 - 11,5 x 15,87	100 м2 обраба тываем ой поверхн ости	0,672	89,48			Июнь 2020 г. п/п 252_			0,03
		ЗП			47,94		32,22		31,23	1006,23	
		ЭМ			39,73		26,7		6,37	170,08	
		в т.ч. ЗПМ			(0,46)		(0,31)		31,23	(9,68)	
		МР			1,81		1,21		11,54	13,96	
		НР от ФОТ	%	118			38,39		100=118*0.85	1015,91	
		СП от ФОТ	%	53,55		0,85	17,42		43=63*(0.85*0.8)	436,84	
		ЗТР	чел.час	5,1							3,43
		<b>Всего по позиции</b>					<b>115,94</b>			<b>2643,02</b>	<b>3933,07</b>
38	прайс лист	Биозащита	шт.	1	116,98	1,069	125,06		11,54	<b>1443,15</b>	
<b>Ремонт дверей</b>											
39	ТЕРр56-10-1 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных по лоте н	0,14	288,06			Июнь 2020 г. п/п 25_			
		ЗП			288,06	1,2	48,39		31,23	1511,22	
		ЭМ					1,2				
		в т.ч. ЗПМ					1,2		31,23		
		МР									
		НР от ФОТ	%	82			39,68		70=82*0.85	1057,85	
		СП от ФОТ	%	62			30		50=62*0.8	755,61	
		ЗТР	чел.час	36,28		1,2					6,1
		<b>Всего по позиции</b>					<b>118,07</b>			<b>3324,68</b>	<b>23747,71</b>
40	ТЕР09-04-012-01 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	14	68,55			Июнь 2020 г. п/п 221_			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗП			23,81	1,2	399,98		31,23	12491,38	
		ЭМ			19,07	1,2	320,32		9,63	3084,68	
		в т.ч. ЗПМ				1,2			31,23		
		МР			25,67		359,38		5,76	2070,03	
		НР от ФОТ	%	90			359,98		77=90*0.85	9618,36	
		СП от ФОТ	%	72,25		0,85	288,99		58=85*(0.85*0.8)	7245	
		ЗТР	чел.час	2,4		1,2					40,32
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1728,65</b>			<b>34509,45</b>	<b>2464,96</b>
41	ТССЦ-203-8124 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм	шт.	2	3057,04		6114,08	Июнь 2020 г. п/п 17163	3,65	<b>22316,39</b>	
42	ТССЦ-203-8133 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм	шт.	2	6213,35		12426,7	Июнь 2020 г. п/п 17172	2,9	<b>36037,43</b>	
43	ТССЦ-101-0889 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных	компл.	2	94,69		189,38	Июнь 2020 г. п/п 5607	2,7	<b>511,33</b>	
44	ТССЦ-101-0890 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных	компл.	2	94,69		189,38	Июнь 2020 г. п/п 5608	3,34	<b>632,53</b>	
<b>Ремонт отмостки</b>											
45	ТЕРр69-16-2 МДС35 пр.1 т.3 п.4.	Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмост ки	0,51	12665,3			Июнь 2020 г. п/п 69			5,1
		ЗП			1024,44	1,2	626,96		31,23	19579,96	
		ЭМ			2881,19	1,2	1763,29		8,89	15675,65	
		в т.ч. ЗПМ			(86,63)	1,2	(53,02)		31,23	(1655,81)	
		МР			8759,67		4467,43		7,87	35158,67	
		НР от ФОТ	%	78			530,38		66=78*0.85	14015,61	
		СП от ФОТ	%	50			339,99		40=50*0.8	8494,31	
		ЗТР	чел.час	126,63		1,2					77,5
		<b>Всего по позиции</b>					<b>7728,05</b>			<b>92924,2</b>	<b>182204,31</b>
		<b>Итого по разделу 9 Ремонт строительной части</b>					<b>35476,67</b>			<b>344137,65</b>	
		<b>ВСЕГО по смете</b>									
		Итого Строительные работы					36582,01			353643,43	
		Итого Монтажные работы					18313,61			278381,51	
		Итого Оборудование					166625,99			983800,70	
		Итого Прочие затраты					5481,96			156169,48	
		Итого					227003,57			1771995,12	
		Итого СМР для расчета лимитированных затрат					54895,62			632024,94	
		Перевозка рабочих 2,5%					1372,39			15800,62	
		<b>Итого</b>					<b>56268,01</b>			<b>647825,56</b>	
		СД 1%					562,68			6478,26	
		<b>Итого</b>					<b>56830,69</b>			<b>654303,82</b>	
		Итого с оборудованием (166 625,99) и прочими затратами (5 481,96)					228938,64				
		Итого с оборудованием (983 800,70) и прочими затратами (156 169,48)								1794274,00	
		Непредвиденные работы и затраты 2%					4578,77			35885,48	
		<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>233517,42</b>			<b>1830159,48</b>	
		НДС 20%								366031,90	
		<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2196191,38</b>	

Составил:



Н.Д. Недилько